



























LISA 2. POSTIJAAMADE INVENTEERIMISTAB

Nr	Postijaama nimi	Saksakeelne nimi	Fotod 1938-1972
1	Halinga	<i>Hallick</i>	
2	Igavere	<i>Iggafehr</i>	
3	Jädivere	<i>Jeddefer</i>	
4	Jõelähtme	<i>Jegelecht</i>	







	5 Kahala	<i>Kahhal</i>	
	6 Lihula	<i>Leal</i>	
	7 Lodja	<i>Kurkund</i>	
	8 Maidla	<i>Maydellshof</i>	
	9 Mõisaküla	<i>Moiseküll</i>	
	10 Ninasi	<i>Nennal</i>	



			
11	Pikaristi	<i>Hohenkreutz</i>	
			
12	Põdruse	<i>Põddrus</i>	
			
13	Ruunavere	<i>Runnafer</i>	
			
14	Saue	<i>Friedrichshof</i>	
15	Sõkla (Sõtke, Paeküla)	<i>Sõtküll</i>	

			
16	Sänna	<i>Sennen</i>	
17	Tartu	<i>Dorpat</i>	
18	Torma	<i>Torma, Terrastfer (Tarakvere)</i>	
			
19	Turpla	<i>Turpel</i>	
			
20	Varbuse	<i>Warbus</i>	








			
21	Varja	<i>Warjel</i>	
22	Voka	<i>Chudleigh</i>	
23	Väike-Pungerja	<i>Klein-Pungern</i>	







EL

Fotod 2010-2013	Fotod 2023-2024	Postimaantee	Maakond
Lammutatud	Lammutatud	Tallinn- Pärnu	Pärnu
		Riia- Peterburi	Tartu
		Tallinn- Pärnu	Rapla
		Tallinn- Peterburi	Harju

		Tallinn- Peterburi	Harju
		Tallinn- Kuressaare	Pärnu
		Pärnu- Valga, Pärnu- Viljandi	Pärnu
		Tartu- Võru	Tartu
		Pärnu- Valga	Viljandi
		Riia- Peterburi	Jõgeva

		Tallinn- Peterburi	Lääne-Viru
		Tallinn- Peterburi	Lääne-Viru
		Tallinn- Pärnu	Rapla
		Tallinn- Haapsalu, Tallinn- Pärnu	Harju
		Tallinn- Pärnu	Rapla

		Võru- Valga	Võru
Lammutatud	Lammutatud	Tallinn- Tartu; Riia- Peterburi	Tartu
		Riia- Peterburi	Jõgeva
		Tallinn- Kuressaare	Lääne
		Tartu- Võru	Põlva

		Riia- Peterburi	Ida-Viru
		Riia- Peterburi	Ida-Viru
		Riia- Peterburi	Ida-Viru

Aadress	Katastritunnus	Ehitusaeg	Riikliku kaitse reg nr
Postijaama, Kangru küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond	18803:001:0165	18 IV (1794-1800)	
Hobupostijaama, Lilu küla, Tartu vald, Tartu maakond	77302:002:1961	19 II (1838-1841)	24065
Postijaama, Jädivere küla, Märjamaa vald, Rapla maakond	50201:001:0066	19 I (enne 1825)	15371
Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond	24504:008:0090	19 I veerand (1822-1824)	2720

Postijaama, Kahala küla, Kuusalu vald, Harju maakond	35203:003:0610	19.saj I pool, 1820-30-ndad (K.Aluve)	
Tallinna mnt 62, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond	41201:001:0051	19 II (1855-1859).	
Lodja postijaam, Lodja küla, Saarde vald, Pärnu maakond	71102:001:0017	18 IV (1794-1800)	16729
Maidla, Sirvaku küla, Kambja vald, Tartu maakond	28204:005:0255	19 III (1861-1863)	7188
Posti, Veelikse küla, Mulgi vald, Viljandi maakond	10501:004:1100	18 IV (1794-1800)	
Ninasi postijaam, Ninasi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond	42002:001:0701	19 I veerand (1824)	

Postimaja, Pikaristi küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond	90202:003:1140	19.saj II veerand (1838-41)	16042
Mõisa, Põdruse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond	19101:001:0553	19.saj. I veerand (1813)	
Ruunavere, Pajaka küla, Märjamaa vald, Rapla maakond	50401:001:0065	19.saj. I veerand	15282
Kanama, Jõgisoo küla, Saue vald, Harju maakond	72703:002:0070	19 II veerand (1831)	2967
Postijaama, Paeküla, Märjamaa vald, Rapla maakond	50301:001:0435	19 I veerand (enne 1825)	

Jaamamäe, Kangsti küla, Rõuge vald, Võru maakond	86501:001:0281	19 II veerand (1836)	14124
Riia tn 12, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond	79507:044:0001	18 II veerand (1843)	
Postijaama, Jaama küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond	71301:001:0214	19 II veerand (1831-32)	24053
Turpla mõis, Päre küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond	34202:002:0061	19 II (1859)	
Teemeistri, Varbuse küla, Kanepi vald, Põlva maakond	28502:001:0268	19 III (MKA- 1863, K.Aluve - 1854)	23690

Varja rahvamaja, Varja küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond	43701:002:0321	19 I (1820-30-ndad)	
Narva mnt 6, Voka alevik, Toila vald, Ida- Viru maakond	80201:002:0401	19 I (1820-30-ndad)	
Postijaama, Väike- Pungerja küla, Alutaguse vald, Ida- Viru maakond	49802:002:0461	19 II (1830-1831)	13959

Postijaama tüüp	Algne arhitektuurne iseloomustus
C1. Lodja tüüp. Kolmekaarelise arkaadistikuga ulualusega. (V tüüp, K.Aluve).	Ühekorruseline, tellistest ja maakivist, krohvitud seintega hoone. Kolmekaarelise ulualusega väikevariant. Keskmine kaar äärmistest tunduvalt väiksem (analoogne ümberehitatud Lodja postijaamaga). Kaaristu tugevate krohviipiiretega. Paeuksest kahel pool piilarid. Avadel krohviipiirded. Profileeritud katusekarniis. Poolkelpkatus.
C2. Tartu tüüp. Viiekaarelise arkaadistikuga ulualusega. (IV tüüp, K.Aluve)	Ühekorruseline, tellistest ja maakivist, krohvitud seintega hoone. Viiekaarelise ulualusega sümmeetrilise esifassaadiga hoone. Kaaristust kahel pool külgrisaliidid kolmnurk-frontoonidega. Kaaravadel lukukivid. Nurkades rustikaalsed nurgakvaadrid. Profileeritud katusekarniis. Täiskelpkatus.
C3. Ruunavere tüüp. Puudub tüübile omane kahele paarissambale toetuv kolmnurkfrontoon. (I tüüp-K.Aluve)	Ühekorruseline, paekivist, krohvitud seintega hoone. Esifassaadil tüübile omane kaks paarissammast peaükse külgedel. Ukseava kohal paikneb palmettfriis. Sammastel munavöödiga ehiin.
C3. Ruunavere tüüp. Ehisportikusega (I tüüp-K.Aluve)	Ühekorruseline, paekivist, krohvitud seintega hoone. Esifassaadil tüübile omane kahele paarissambale toetuv kolmnurkfrontoon, mille all paikneb palmettfriis. Frontooni ühendus seintega pilastrite abil. Sammastel munavöödiga ehiin.

C4. Pikaristi tüüp. (II tüüp, K.Aluve) Ulualuseta suurvariant. (II tüüp, K.Aluve)	Ühekorruseline, paekivist, krohvitud seintega hoone. Tüübi lihtsam variant, madala täiskelpkatusega. Välisuksest kahel pool kaksikpilastrid ja ukse kohal talastik astmikfrontooniga. Akende ümber eenduvad krohvipiirded.
C5. Varbuse tüüpi. Ulualuseta väikevariant.	Lihtne ühekorruseline, paekivist, krohvitud seintega hoone. Poolkelpkatusega, madalal vundamendil.
C1. Lodja tüüp. Kolmekaarelise arkaadistikuga ulalusega. (V tüüp, K.Aluve).	Hoonetüübi esindaja. Ühekorruseline, paekivist ja tellistest, krohvitud seintega hoone. Kolmekaarelise ulalusega väikevariant. Keskmise kaar äärmistest tunduvalt väiksem. Avadel krohvipiirded. Profileeritud katusekarniis. Poolkelpkatus.
C5. Varbuse tüüp. Ulualuseta väikevariant. (VII tüüp, K.Aluve).	Lihtne tellistest puhasvuuk müüridega hoone. Hoone keskosas paiknes puitpostidel eeskoda, mille kapiteelid olid nikerdatud korintose sammaste eeskujul. Otsaviiludel väikesed rombaknad. Erandlik viilkatus. Kõrgel vundamendil (kelder). Nikerdustega framuugiga 2-poolne peauks.
C1. Lodja tüüp. Kolmekaarelise arkaadistikuga ulalusega. (V tüüp, K.Aluve).	Algselt ühekorruseline, maakivist ja tellistest, krohvitud seintega hoone. Kolmekaarelise ulalusega hoone. Äärmised kaared keskmisest veidi laiemad. Poolkelpkatus. Profileeritud katusekarniis.
C2. Tartu tüüp. Viiekaarelise arkaadistikuga ulalusega. (IV tüüp, K.Aluve)	Ühekorruseline, maakivist ja tellistest, krohvitud seintega hoone. Viiekaarelise arkaadistikuga ulalusega sümmeetrilise esifassaadiga hoone. Eenduvad külgrisaliidid kolmnurk-frontoonidega. Avadel krohvipiirded. Profileeritud katusekarniis. Algselt poolkelpkatus (1938. aasta foto).

C4. Pikaristi tüüp. Ulualuseta suurvariant (III tüüp, K.Aluve)	Hoonetüübi esindaja. Ühekorruseline, paekivist, krohvitud seintega hoone. Kahel paarissambaga portikusel paikneb kolmnurkfrontoon. Profileeritud katusekarniisi all asuvad lihtsad kuubikujulised moduljoonid. Aknaavadel krohvipiirded, nurkades rustikaalsed kvaadrid. Doori sambad toetuvad sokli kõrgusele stilobatile.
C4. Pikaristi tüüp. Ulualuseta suurvariant. (II tüüp, K.Aluve)	Ühekorruseline, paekivist, krohvitud seintega hoone. Hoonel pisut eenduv keskrisaliit, millel segmentkaarse aknaga kolmnurkfrontoon. Karniis tugevalt profileeritud. Keskrisaliidi avad paiknevad sümmeetriliselt kaarjates rustikaga nishides. Nurgarustika. Akende kohal eenduvad krohvitud tahveldised.
C3. Ruunavere tüüp. Ehisportikusega (I tüüp-K.Aluve)	Ühekorruseline, paekivist, krohvitud seintega hoone. Tüübile omane kahele paarissambale toetuv kolmnurkfrontoon, mille all paikneb palmettfriis. Frontooni ühendus seintega pilastrate abil. Sammastel munavöödiga ehiin.
C3. Ruunavere tüüp (I tüüp-K.Aluve)	Ühekorruseline, paekivist, krohvitud seintega hoone. Kaetud seintega võrdse kõrgusega kelpkatusega. Tüübile omane kahele paarissambale toetuv kolmnurkfrontoon. Algselt võib olla olnud ka palmettfriis. Frontooni ühendus seintega pilastrate abil. Sammastel munavöödiga ehiin.
C3. Ruunavere tüüp. (I tüüp-K.Aluve) Puudub tüübile omane kahele paarissambale toetuv kolmnurkfrontoon	Ühekorruseline, paekivist, krohvitud seintega hoone. Kaks paarissammast peäukse külgedel. Ukseava kohal paiknes palmettfriis. Sammastel munavöödiga ehiin.

<p>C1. Lodja tüüp. Kolmekaarelise arkaadistikuga ulualusega. (V tüüp, K.Aluve).</p>	<p>Kolmekaarelise ulualusega hoone. Äärmised kaared keskmisest veidi laiemad. Üpris lihtsa välimusega ja väheste detailidega hoone. Lihtne kaaristu. Karniis ja vahevöö karniisi kohal otsaviiludel ning kitsas vahevöö akende all. Poolkelpkatus.</p>
<p>C2. Tartu tüüp. Viiekaarelise arkaadistikuga ulualusega. (IV tüüp, K.Aluve)</p>	<p>Hoonetüübi esindaja. Viiekaareline ulualusega sümmeetrilise esifassaadiga hoone. Kaaristust kahel pool külgrisaliidid kolmnurk-frontoonidega. Kaaravadel lukukivid. Ulualuse aknad kaarjad. Ulualuse avades balustraadipiire. Profiilne katusekarniis. Täiskelpkatus.</p>
<p>C2. Tartu tüüp. Viiekaarelise arkaadistikuga ulualusega. (IV tüüp, K.Aluve)</p>	<p>Ühekorruseline, maakivist ja tellistest, krohvitud seintega hoone. Viiekaarelise arkaadistikuga ulualusega sümmeetrilise esifassaadiga hoone. Eenduvad külgrisaliidid kolmnurk-frontoonidega. Avadel krohvipiirded. Profileeritud katusekarniis. Nurkades rustikaalsed nurgakvaadrid. Profiilne katusekarniis. Täiskelpkatus.</p>
<p>C5. Varbuse tüüp. Ulualuseta väikevariant. (VI tüüp, väike puithoone, K.Aluve). Ainuke puidust postijaama tüüpi esindav hoone Eestis.</p>	<p>Lihtne palkhoone puitvoodriga ning aknapealsete ehisfrontoonidega. Kõrge poolkelpkatus. 2-poolne stiilne uks on pärit Turpla mõisast. Ehitatud vana kõrtsi vundamentidele.</p>
<p>C5. Varbuse tüüp. Ulualuseta väikevariant. (VII tüüp, K.Aluve).</p>	<p>Lihtne tellistest puhasvuuk müüridega hoone postijaamadele erandliku viilkatusega. Hoone keskosas paikneb puitpostidel lahtine eeskoda. Kõrgel vundamendil.</p>

<p>C4. Pikaristi tüüp. Ulualuseta suurvariant. (II tüüp, K.Aluve)</p>	<p>Pikaristi postijaamast märgatavalt tagasihoidlikuma välimusega postijaam keskse sissepääsuga ning sümmeetriliselt paiknevate akendega. Täiskelpkatusega lihtne ehitis. Ehisdetailideks profiilsed karniisid ja avade krohviipiirded.</p>
<p>C4. Pikaristi tüüp. Ulualuseta suurvariant. (II tüüp, K.Aluve)</p>	<p>Algselt ühekorruseline, maakivist ja tellistest, krohvitud seintega hoone. Pikaristi postijaamast märgatavalt tagasihoidlikuma välimusega postijaam keskse sissepääsuga ning sümmeetriliselt paiknevate akendega. Täiskelpkatusega lihtne ehitis. Võis olla keskse kolmnurkfrontooniga portikus peaukse kohal.</p>
<p>C2. Tartu tüüp. Viiekaarelise arkaadistikuga ulualusega. (IV tüüp, K.Aluve)</p>	<p>Katust kaunistavad külgrisaliitide kolmnurksed ehisviilud, viiluväljades suured segmentaknad. Maja keskosas viiekaareline, avatud arkaadistik. Kaari toetavad abakused asuvad jõulistel baasideta dooria sammastel. Otstel eenduvad 2 aknaga külgrisaliidid. Keskele kaaristu alla jäi klassitsistlik kahe tiiva ja madalakaarelise valgmikuga, tahveldiste ja nikerdustega välisuks. Keskmise kaar on äärmistest laiem. Profiilne katusekarniis. Täiskelpkatus.</p>

Välisilme ja detailide autentsus. Säilinud väärtuslikud hoone osad	Eelnevad seisukorra muutused
Töös käsitletud kui Lodja tüüpi, kuid Lodja postijaamast fotomaterjalides paremini säilinud autentsete detailidega tüüphoonet.	Lammutatud. 1976.a. oli hoone veel rahuldavas kuni halvas korras, kuid 1984.a. juba halvas kuni avariilises seisukorras. 1976 ja 1984.a. koostati hoonele mälestise pass. Aastaks 2011 oli hoone täielikult lammutatud. Säilinud on ainult postipoiste elamu.
Põhikehand ja välisgabariidid säilinud. Võis olla ümber ehitatud Tartu postijaama eeskujul ca 1821-1831.	Seisukord rahuldav. Kaaristu petiknishidena kinni ehitatud 1950-ndatel aastatel. Nishidesse paigutatud aknad. Lisaks juurde ehitatud kivist tuulekoda. Originaalseid avatäiteid pole säilinud. Hoone sai uue katuse aastal 2006-2007. Väheste ehitusmuudatustega.
Algne välisilme ja välisgabariidid säilinud. Palmettfriis on kohati irdunud.	Seisukord rahuldav. Hoone sai uue eterniit katusekatte 2014-2015 aastatel.
Algne välisilme ja välisgabariidid säilinud.	Seisukord rahuldav, kuid on näha lagunemise märke.

<p>Algne välisilme ja välisgabariidid säilinud väheste muudatustega. Avatäited vahetatud tänapäevaste vastu. Eemaldatud luugid. Lisatud varikatus.</p>	<p>Seisukord rahuldav. Hoonel on kolmest eri ajast aknad, sj PVC aknad ja eterniit katus. 1963 fotol plekk-katusel asunud uukaknad kaotati eterniidi paigaldamise käigus.</p>
<p>Algne ilme ja välisgabariidid säilinud. Avatäited nõukogude ajast.</p>	<p>Seisukord rahuldav. Välisilme muutusteta.</p>
<p>Põhikehand ja välisgabariidid säilinud. Esifassaadi kaaristu kuju ja katusemaastikku on muudetud.</p>	<p>Seisukord rahuldav. Katusealune välja ehitatud 1960-ndatel vintskappidega ärkikorruseks. Ringi tehtud esifassaadi arkaadistik, kus kaks välimist kaart on sirgeks ehitatud. Originaalis on arkaadistik lähedane Halinga ja Mõisaküla postijaamadele.</p>
<p>Põhikehand ja välisgabariidid säilinud. Kadunud on esifassaadi viilkatuse ja nikerdatud postidega eeskoda. Peaukseks on vana lihtne 2-poolne tahveluks, mille originaaldetailiks nikerdatud rosetiga framuug, mis vajab remonti.</p>	<p>Seisukord rahuldav kuni halb. Hoonel puudub pikemat aega viiluplekk. Hoone esine sammastega tuulekoda on ümber ehitatud pärast 1964-ndat aastat. Lisandunud on vintskap ülakorrusele.</p>
<p>Esimese korruse müüride põhikehand säilinud. Fassaadi iseloomulikud elemendid kadunud, v.a. arkaadistikku müüriga ühendavad pilastrid. Originaalsel kohal ulalusest äärmised aknaavad.</p>	<p>Seisukord rahuldav. Hoone on täielikult ümber ehitatud pärast 1970-ndat aastat. Teine korrus peale ehitatud ning arkaadistik likvideeritud.</p>
<p>Müüride põhikehand ja välisgabariidid säilinud. Täielikult muudetud on esifassaad ja katusemaastik.</p>	<p>Seisukord rahuldav. 1938.aasta fotol külgrisaliidid juba puuduvad ning on poolkelpkatus. Järgnevalt ehitatud ringi pärast 1956. aasta tulekahjut lihtsaks madalama täiskelpkatusega hooneks ilma arkaadistikuta, tagasiastega (foto aastast 1964). Järgnevalt ehitatud ringi ulalusega ning ühtse, kõrgema poolkelpkatusega hooneks.</p>

<p>Algne ilme, detailid ja välisgabariidid säilinud. Algseid avatäiteid säilinud pole.</p>	<p>Seisukord halb. Hoonet katab vana eterniit. Karniisid pudenevad, neelukohad pole kõikjalt sadeveekindlad, krohv irdub. Hoone ümber tihe võsa. Olulisi ehitismuutusi pole toimunud.</p>
<p>Algne ilme, detailid ja välisgabariidid säilinud. Krohvidetailid esifassaadil säilinud, kuid tänu läbijooksudele neelukohtades väga halvas seisukorras.</p>	<p>Seisukord avariiline. Neelukohad ei pea sadevett, vana eterniitkatus on samblas ja pole kõikjalt terve. Puudu on kõik viilu- ja kelbaplekid. Katki löödud on kõik aknad. Tagaküljel 14m pikkune ja 8m laiune hilisem juurdeehitis. Algseid avatäiteid säilinud pole.</p>
<p>Põhikehand ja müüride välisgabariidid säilinud. Säilinud või taastatud on ka ehisedetailid. Hoone põles 2001.aasta lõpul.</p>	<p>Seisukord väga hea. Pärast 2001 aasta põlengut ehitati uus katus, eelnenu eeskujul. Algne välisilme ja detailid hästi säilinud või taastatud. Hoone on hästi restaureeritud ning töötab majutusasutusena.</p>
<p>Algne ilme ja välisgabariidid säilinud. Palmettfriis ilmselt hävinenud.</p>	<p>Seisukord väga hea. 2008. aasta paiku paigaldati hoonele uus kivikatus. 2014 aastal oli fassaad veel veidi räämas. 2024. aastaks on hoone fassaad restaureeritud ning värvitud.</p>
<p>Põhikehand ja müüride välisgabariidid säilinud. Välisilme täielikult muudetud. Originaaldetaile säilinud pole.</p>	<p>Seisukord rahuldav. Ehitatud ringi pärast 1956. aasta tulekahjut lihtsaks täiskelpkatusega hooneks. Misjärel veelkord ringi ehitatud ulualusega ning ühtse poolkelpkatusega hooneks. Lisandiks uuemad torusambad ning nende kohal akendega väljaehitis. Kõik ehisedetailid on hävinenud.</p>

<p>Algne ilme ja välisgabariidid säilinud.</p>	<p>Seisukord rahuldav kuni halb. Aastal 2004 paigaldati hoonele uus savikivikatus. Varasemad läbijooksud on kahjustanud ka sisekonstruktsioone. Lisaks on fassaadidel varisenud karniisitükke ja krohvi. Hoonel on vundamendi külmakegituse probleemid, sellest diagonaalmõrad müürides. Vajab pinnase planeerimist ning müüride remonti.</p>
<p>Hoone pole säilinud.</p>	<p>Lammutatud aastal 1939. Töös käsitletud kui tüüphoonet. Ehitati ümber aastal 1821 tüüpfassaad nr 23 ja 26 järgi. Ca 1830 ehitati uuesti ümber tüüpfassaad nr 30 ja 92 alusel.</p>
<p>Algne ilme, detailid ja välisgabariidid säilinud. Originaalne framuugiga 2-poolne peauks rahuldavas korras.</p>	<p>Seisukord hea kuni rahuldav. Olulisi väliseid ümberehitusi pole tehtud. Võib olla ümber ehitatud Tartu postijaama eeskujul ca 1821-1831. Seest on hoone nõukogude ajal ringi ehitatud kaupluseks.</p>
<p>Põhikehand ja välisgabariidid säilinud, kuid kaetud silikaattelistest voodriga. Kadunud on akende kohal olnud ehisedetailid. Turpla mõisast pärit peauks on säilinud.</p>	<p>Seisukord rahuldav. Kogu fassaad on nõukogude ajal ümber ehitatud, peal silikaattelistest vooder. Aknad tänapäevased, uus plekkkatusekate. Uus tuulekoda.</p>
<p>Algne ilme, detailid ja välisgabariidid säilinud ning restaureeritud.</p>	<p>Seisund hea. Hoone restaureeriti Maanteemuuseumiks, mis avati aastal 2005.</p>

<p>Põhikehand ja müüride välisgabariidid säilinud. Katusekonstruktsioone säilinud pole.</p>	<p>Seisund avariiline. Hilisema juurdeehitise, L-kujuliseks ümberehitatud hoone. 2013. aastal oli hoonel peal katus, kuid oli juba pikalt tühjana seisnud ning katus ei pidanud kõikjalt vett. Katuse varing on toimunud ca 2018-2020 ajavahemikus. Hoone on hävimisohus ning on võimalik selle lammutamine.</p>
<p>Põhikehand ja müüride välisgabariidid esimese korruse ulatuses säilinud. Originaalsel kohal põhikorruse aknaavad, millest üks on ukseavaks ringi ehitatud. Isikupärased detailid kadunud, v.a. kaksikpiilarid kahelpool peaust (analoogne Kahala postijaamaga).</p>	<p>Seisund rahuldav. Täielikult ümber ehitatud. Teine korrus on peale ehitatud enne 1960.-ndaid aastaid. Hilisema lisana ka kivist tuulekoda. Varasem fotomaterjal puudub. 2013 ja 2023 aasta vahel on tehtud katusekatte uuendamine, millega on ära kaotatud 2 teravatipulist uukakent. Müüride krohv irdub.</p>
<p>Algne ilme, detailid ja välisgabariidid säilinud ning restaureeritud. Originaalust säilinud pole.</p>	<p>Seisukord hea. Hoone on vastsetl restaureeritud. Võib olla ümber ehitatud Tartu postijaama eeskujul ca aastal 1831.</p>

Hoone eelnev ja praegune funktsioon	Paiknemine maastikul	Seisukord ja välisilme aastatel 1960-1965. Seisukorra kriteeriumid: A – hea; B – rahuldav; C – halb, D – avariiline, E- varemtes, F-lammutatud.
Halinga kolhoosi kontor ja elukorterid (mälestise pass, 1976).	Põhimaanteel	B
Kolhoosi "Sangar" klubi. Pärast nõukogude aega kasutusea.	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel	B
Elamu	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel	C
Vallamaja	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel	A

Nõukogude aeg- kauplus. Pärast seda elamu.	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel	B
Elamu	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel, asulas sees	B
Nõukogude aeg- metskonna kontor. Erakätes, remonditakse ja ehitatakse külalistemajaks.	Põhimaanteel, sissesõidul	A
Elamu	Põhimaanteel	B
Nõukogude aeg- kontor ja elukorterid. Kasutuseta.	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel	A
1892–1916 leeprahaigete leprosoorium. Kool 1919-1966. 1992–2007 Eesti Piirivalve Ninasi kordoni peahoone. Hiljem MTÜ Virumaa Koolituskeskuse halduses. Kasutuseta.	Põhimaanteel	B

1871-1965 kihelkonnakool, hiljem algkool. Nõukogude aja lõpust kasutuseta.	Põhimaanteel, sissesõidul	B
Hoones on pikka aega paiknenud kool. Pärast kooli lahkumist nõukogude ajal kasutuseta.	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel	B
Majutusasutus	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel	C
Elamu	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel	B
Elamu	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel	B

Elamu kuni eelmise sajandi lõpuni. Hetkel kasutuseta.	Põhimaanteel, sissesõidul	B
	Põhimaanteel, linnas, Narva- Rápina- Võru- Valga teede ristumiskohas	F
Nõukogude aeg- kauplus. Üks tiib kasutuses elamuna. Väheses kasutuses.	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel	B
Elamu. Osalise ajaga kasutuses.	Põhimaanteel	B
1935-1997 Varbuse teemeistrikeskus. Eesti Maanteemuuseum.	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel	B

Nõukogude aeg- rahvamaja. Kasutuseta.	Põhimaanteel	B
Kontoriruumid. Väheses kasutuses.	Põhimaanteelt eemal vanal postiteel	B
Elamu. Osalise ajaga kasutuses.	Põhimaanteel, sissesõidul	B

Seisukord ja välisilme aastatel 2011-2013	Seisukord ja välisilme aastatel 2023-2024	Katusemaastik. Hinnang: A- säilinud autentselt, B-väheste muudatustega, C-ülakorruse väljaehitise, D- kaotatud ulualusega, E- algne katusekuju muudetud või osa hävinenud, F- katus hävinenud, G- täielikult taastatud katus
F	F	F
B	B	B
C	B	A
A	B	A

B	B	B
	B	A
A	A	C
B	B	C
B	B	C
B	B	G

B	C	A
C	D	A
A	A	G
B	A	A
B	B	C

C	C	A
F	F	F
B	B	A
B	B	A
A	A	A

C	E	F
B	B	E
C	A	A

Müürid. Hinnang: A- müürid ja fassaadid säilinud autentselt, B- väheste muutustega, C- täielikult taastatud müürid, D- täielikult muudetud müüridega või osa hävinenud, E- müürid varemeis või lammutatud, F- juurde- või korruse pealeehitise	Muinsuskaiteline väärtus	Ehitusmaterjal
E	Algse ilme ja muinsuskaitse väärtuse kaotanud.	Tellis, lubikrohv
B	Muinsuskaitse väärtuslik hoone. Võimalik taastada algne ilme.	Tellis, maakivi, lubikrohv
A	Muinsuskaitse väärtuslik hoone.	Paekivi, lubikrohv
A	Muinsuskaitse väärtuslik hoone.	Paekivi, lubikrohv

B	Muinsuskaitseiselt vähem väärtuslik hoone.	Paekivi, lubikrohv
B	Muinsuskaitseiselt vähem väärtuslik hoone.	Paekivi, lubikrohv
B	Muinsuskaitseiselt väga väärtuslik hoone.	Paekivi, tellis, lubikrohv
A	Muinsuskaitseiselt väärtuslik hoone.	Tellis, maakivi
D	Algse ilme ja muinsuskaitseise väärtuse kaotanud.	Tellis, maakivi
D	Algse ilme ja muinsuskaitseise väärtuse kaotanud.	Tellis, maakivi

A	Muinsuskaitseliselt väga väärtuslik hoone.	Paekivi, lubikrohv
F	Muinsuskaitseliselt väga väärtuslik hoone.	Paekivi, lubikrohv
A	Muinsuskaitseliselt väga väärtuslik hoone.	Paekivi, lubikrohv
A	Muinsuskaitseliselt väga väärtuslik hoone.	Paekivi, lubikrohv
D	Alge ilme ja muinsuskaitselise väärtuse kaotanud.	Paekivi, lubikrohv

A	Muinsuskaitseliselt väga väärtuslik hoone.	Tellis, maakivi, lubikrohv
E	Algse ilme ja muinsuskaitselise väärtuse kaotanud.	Tellis, maakivi, lubikrohv
A	Muinsuskaitseliselt väga väärtuslik hoone.	Tellis, maakivi, lubikrohv
D	Algse ilme ja muinsuskaitselise väärtuse kaotanud. (Kindlakstegemine, kas hoone taastamine algse ilme suunal on võimalik, nõuab sekkuvaid uuringuid).	Puit, paekivi (hilisem silikaattellis)
A	Muinsuskaitseliselt väärtuslik hoone.	Tellis, maakivi

F	Algse ilme ja muinsuskaitselise väärtuse kaotanud.	Telli, maakivi, lubikrohv
F	Algse ilme ja muinsuskaitselise väärtuse kaotanud.	Tellis, maakivi, lubikrohv
A	Muinsuskaitseliselt väga väärtuslik hoone.	Tellis, maakivi, lubikrohv

Kalvi Aluve inventeerimine või objekti kirjeldamine uurimistöös	Fotod 1913-1982. Pildistamise aeg ja autorid, arhiivianndmed	Fotod 2010-2013 töö autori poolt. Pildistamise aeg	Fotod 2023-2024 töö autori poolt. Pildistamise aeg
Jah	1963, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P-688b		
Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P-688b	21.11.2014	27.08.2023
Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P-688b	09.07.2013	28.08.2023, T.A.Raidvere
Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P-688b	07.05.2014	12.08.2023

Jah	1963, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P-688b	07.05.2014	12.08.2023
Jah	1970, Kalvi Aluve. Raamatust "Maakõrtsid ja hobupostijaamad Eestis" 1976		10.10.2023
Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P-688b	11.07.2013	10.10.2023
Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.634 P-688c	03.11.2012	14.09.2023
Jah	1970, Kalvi Aluve. Raamatust "Maakõrtsid ja hobupostijaamad Eestis" 1976	22.04.2014	31.08.2023
Jah	1930-1940, Wikipedia. 1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P-688b	23.10.2013	10.08.2023

Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P- 688b	23.10.2013	10.08.2023
Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P- 688b	23.10.2013	10.08.2023
Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P- 688b	Wikipedia (ca 2013)	29.02.2024, T.A.Raidvere
Jah	1963, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P- 688b	07.05.2014	11.04.2024, H.Raidvere-Sepp
Jah	1963, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P- 688b	16.02.2017	28.08.2023, T.A.Raidvere

Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P- 688b	19.07.2010	07.09.2023
Jah	ca 1938, C.Sarap.		
Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P- 688b	10.05.2009	06.03.2024
Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P- 688b	09.07.2013	29.02.2024, T.A.Raidvere
Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.634 P- 688c	23.11.2012	14.09.2023

Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P- 688b	23.10.2013	10.08.2023
Jah	1972, Kalvi Aluve. Raamatust "Maakõrtsid ja hobupostijaamad Eestis" 1976.	23.10.2013	10.08.2023
Jah	1964, Kalvi Aluve. ERA.T-76.1.633 P- 688b	13.08.2010	10.08.2023

Muu info	

